

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur :

COMMUNE DE SAINTE EULALIE

Objet du marché :

Travaux de réhabilitations des installations d'assainissement non collectif de la commune de Sainte Eulalie

Type de procédure :

PROCEDURE ADAPTEE

Pièce :

04 – DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

Maître d'œuvre :



Bureau d'études Techniques – EAU et ASSAINISSEMENT

Siège social : 14 place de l'Hôtel de ville – 15000 Aurillac

Agence Sanfloraine : village d'entreprise – ZA Coren-Rozier – 15100 Saint Flour

Aurillac : 04 71 63 85 72 - St Flour : 04 63 29 20 41

Portable : 06 82 49 94 90

Courriel : a.baladier@acdeau.fr

Internet : www.acdeau.fr

Affaire n°1406-119 - COMMUNAUTE DE SAINTE EULALIE

Réhabilitation de l'assainissement non collectif

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (CDPGF)

D'une manière générale, les travaux et les prix tiendront compte de toutes les sujétions, de façon à ce que les ouvrages soient livrés complètement achevés et en état de fonctionnement, suivant toutes les règles de l'art, de telle sorte qu'il n'y ait à pourvoir à aucune omission.

Commune : Sainte Eulalie
 Dossier : Mairie + Salle des fêtes
 Projet: Filière compacte

N°	Désignation des fournitures et travaux	Unités	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
1	VIDANGE ET NEUTRALISATION DES OUVRAGES EXISTANTS				
1.1	Vidange des installations existantes (de 1 000 l à 3 000 l) et traitement	F	1		
1.2	Comblement des ouvrages existants	F	1		
1.4	By-pass de la fosse existante	F	1		
				SOUS-TOTAL 1 :	

2	COLLECTE DES EAUX USEES ET PRETRAITEMENT				
2.1	Recherche et dégagement des sorties d'eaux usées	F	1		
2.2	Fourniture et pose en tranchée de conduites PVC Ø 100 à la pelle mécanique	ml	20		
2.4	Regards de répartition ou de branchement ou de déviation béton ou plastique 40 x 40 & tampon hydraulique fonte	U	3		
2.6.1	Canalisation de ventilation horizontale enterrée	ml	14		
2.6.2	Canalisation de ventilation verticale fixée au mur de l'habitation ou autre	ml	10		
2.6.3	Champignon pour ventilation primaire	U	1		
2.6.4	Extracteur statique	U	1		
2.6.6	Moins value pour passage d'une canalisation dans une fouille ou tranchée déjà existante réalisée	ml	10		
				SOUS-TOTAL 2 :	

3	DISPOSITIF DE TRAITEMENT				
3.4.7	Fourniture et pose d'une filière compacte agréée de type "fibre coco" ou équivalent - 12 EH	F	1		
				SOUS-TOTAL 3 :	

6	DEMOLITIONS ET REFECTIONS A L'IDENTIQUE				
6.1	Surface enrobée	m²	7		
				SOUS-TOTAL 6 :	

8	TRAVAUX DIVERS				
8.1	Engazonnement	m²	20		
8.10.1	Suppression ou déplacement d'un arbre	U	1		
8.12.1	Suppression d'une souche de diamètre < 200 mm	F	1		
				SOUS-TOTAL 8 :	

9	FIN DE CHANTIER				
9.1	Plan de récolement informatisé de l'installation (Autocad) et notice de fonctionnement de l'installation	F	1		
				SOUS-TOTAL 9 :	

RECAPITULATIF CDPGF

Les quantités sont communiquées à titre indicatif ; l'entreprise soumissionnaire s'engageant sur un prix global et forfaitaire, il lui appartient de vérifier ces quantités et, s'il le juge nécessaire, les modifier avant son engagement.

L'entreprise et réputée s'être rendu sur le site du projet et avoir pris connaissance de toutes les conditions de réalisation

TOTAL TRAVAUX € HT
 TVA (10%)

TOTAL TRAVAUX € TTC

A, Le,

L'entrepreneur

Affaire n°1406-119 - COMMUNAUTE DE SAINTE EULALIE

Réhabilitation de l'assainissement non collectif

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (CDPGF)

D'une manière générale, les travaux et les prix tiendront compte de toutes les sujétions, de façon à ce que les ouvrages soient livrés complètement achevés et en état de fonctionnement, suivant toutes les règles de l'art, de telle sorte qu'il n'y ait à pourvoir à aucune omission.

Commune : Sainte Eulalie
 Dossier : Maison communale
 Projet: Filtre à sable vertical drainé - Variante 1

N°	Désignation des fournitures et travaux	Unités	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
1	VIDANGE ET NEUTRALISATION DES OUVRAGES EXISTANTS				
1.1	Vidange des installations existantes (de 1 000 l à 3 000 l) et traitement	F	1		
1.2	Comblement des ouvrages existants	F	1		
1.4	By-pass de la fosse existante	F	1		
				SOUS-TOTAL 1 :	

2	COLLECTE DES EAUX USEES ET PRETRAITEMENT				
2.1	Recherche et dégagement des sorties d'eaux usées	F	1		
2.2	Fourniture et pose en tranchée de conduites PVC Ø 100 à la pelle mécanique	mI	25		
2.4	Regards de répartition ou de branchement ou de déviation béton ou plastique 40 x 40 & tampon hydraulique fonte	U	2		
2.5.2	Fosse Toutes eaux polyester ou polyéthylène avec préfiltre intégré - 4 000 l	U	1		
2.6.1	Canalisation de ventilation horizontale enterrée	mI	4		
2.6.2	Canalisation de ventilation verticale fixée au mur de l'habitation ou autre	mI	5		
2.6.3	Champignon pour ventilation primaire	U	1		
2.6.4	Extracteur statique	U	1		
2.6.6	Moins value pour passage d'une canalisation dans une fouille ou tranchée déjà existante réalisée	mI	2,5		
				SOUS-TOTAL 2 :	

3	DISPOSITIF DE TRAITEMENT				
3.3.5	Filtre à sable vertical drainé avec géomembrane - 30 m²	F	1		
				SOUS-TOTAL 3 :	

8	TRAVAUX DIVERS				
8.1	Engazonnement	m²	50		
8.10.1	Suppression ou déplacement d'un arbre	U	1		
8.12.1	Suppression d'une souche de diamètre < 200 mm	F	1		
				SOUS-TOTAL 8 :	

9	FIN DE CHANTIER				
9.1	Plan de récolement informatisé de l'installation (Autocad) et notice de fonctionnement de l'installation	F	1		
				SOUS-TOTAL 9 :	

RECAPITULATIF CDPGF

Les quantités sont communiquées à titre indicatif ; l'entreprise soumissionnaire s'engageant sur un prix global et forfaitaire, il lui appartient de vérifier ces quantités et, s'il le juge nécessaire, les modifier avant son engagement.
 L'entreprise et réputée s'être rendu sur le site du projet et avoir prix connaissance de toutes les conditions de réalisation

TOTAL TRAVAUX € HT
 TVA (10%)

TOTAL TRAVAUX € TTC

A, Le,

L'entrepreneur

Affaire n°1406-119 - COMMUNAUTE DE SAINTE EULALIE

Réhabilitation de l'assainissement non collectif

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (CDPGF)

D'une manière générale, les travaux et les prix tiendront compte de toutes les sujétions, de façon à ce que les ouvrages soient livrés complètement achevés et en état de fonctionnement, suivant toutes les règles de l'art, de telle sorte qu'il n'y ait à pourvoir à aucune omission.

Commune : Sainte Eulalie
 Dossier : Maison communale
 Projet: Filière compacte - Variante 2

N°	Désignation des fournitures et travaux	Unités	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
1	VIDANGE ET NEUTRALISATION DES OUVRAGES EXISTANTS				
1.1	Vidange des installations existantes (de 1 000 l à 3 000 l) et traitement	F	1		
1.2	Comblement des ouvrages existants	F	1		
1.4	By-pass de la fosse existante	F	1		
				SOUS-TOTAL 1 :	

2	COLLECTE DES EAUX USEES ET PRETRAITEMENT				
2.1	Recherche et dégagement des sorties d'eaux usées	F	1		
2.2	Fourniture et pose en tranchée de conduites PVC Ø 100 à la pelle mécanique	ml	15		
2.4	Regards de répartition ou de branchement ou de déviation béton ou plastique 40 x 40 & tampon hydraulique fonte	U	2		
2.6.1	Canalisation de ventilation horizontale enterrée	ml	5		
2.6.2	Canalisation de ventilation verticale fixée au mur de l'habitation ou autre	ml	5		
2.6.3	Champignon pour ventilation primaire	U	1		
2.6.4	Extracteur statique	U	1		
2.6.6	Moins value pour passage d'une canalisation dans une fouille ou tranchée déjà existante réalisée	ml	2,5		
				SOUS-TOTAL 2 :	

3	DISPOSITIF DE TRAITEMENT				
3.4.3	Fourniture et pose d'une filière compacte agréée de type "fibre coco" ou équivalent - 6 EH	F	1		
				SOUS-TOTAL 3 :	

8	TRAVAUX DIVERS				
8.1	Engazonnement	m²	30		
8.10.1	Suppression ou déplacement d'un arbre	U	1		
8.12.1	Suppression d'une souche de diamètre < 200 mm	F	1		
				SOUS-TOTAL 8 :	

9	FIN DE CHANTIER				
9.1	Plan de récolement informatisé de l'installation (Autocad) et notice de fonctionnement de l'installation	F	1		
				SOUS-TOTAL 9 :	

RECAPITULATIF CDPGF

Les quantités sont communiquées à titre indicatif ; l'entreprise soumissionnaire s'engageant sur un prix global et forfaitaire, il lui appartient de vérifier ces quantités et, s'il le juge nécessaire, les modifier avant son engagement.

L'entreprise et réputée s'être rendu sur le site du projet et avoir pris connaissance de toutes les conditions de réalisation

TOTAL TRAVAUX € HT
 TVA (10%)

TOTAL TRAVAUX € TTC

A, Le,

L'entrepreneur

Affaire n°1406-119 - COMMUNAUTE DE SAINTE EULALIE

Réhabilitation de l'assainissement non collectif

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (CDPGF)

D'une manière générale, les travaux et les prix tiendront compte de toutes les sujétions, de façon à ce que les ouvrages soient livrés complètement achevés et en état de fonctionnement, suivant toutes les règles de l'art, de telle sorte qu'il n'y ait à pourvoir à aucune omission.

Commune : Sainte Eulalie
 Dossier : Auberge + maison d'habitation
 Projet: Filière compacte

N°	Désignation des fournitures et travaux	Unités	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
1	VIDANGE ET NEUTRALISATION DES OUVRAGES EXISTANTS				
1.1	Vidange des installations existantes (de 1 000 l à 3 000 l) et traitement	F	1		
1.2	Comblement des ouvrages existants	F	1		
1.4	By-pass de la fosse existante	F	1		
				SOUS-TOTAL 1 :	

2	COLLECTE DES EAUX USEES ET PRETRAITEMENT				
2.1	Recherche et dégagement des sorties d'eaux usées	F	1		
2.2	Fourniture et pose en tranchée de conduites PVC Ø 100 à la pelle mécanique	m	46		
2.4	Regards de répartition ou de branchement ou de déviation béton ou plastique 40 x 40 & tampon hydraulique fonte	U	2		
2.6.1	Canalisation de ventilation horizontale enterrée	m	12		
2.6.2	Canalisation de ventilation verticale fixée au mur de l'habitation ou autre	m	5		
2.6.3	Champignon pour ventilation primaire	U	1		
2.6.4	Extracteur statique	U	1		
2.7.1	Fourniture et pose d'un bac dégraisseur de 500 L	U	1,00	€	
				SOUS-TOTAL 2 :	

3	DISPOSITIF DE TRAITEMENT				
3.4.7	Fourniture et pose d'une filière compacte agréée de type "fibre coco" ou équivalent - 12 EH	F	1		
				SOUS-TOTAL 3 :	

8	TRAVAUX DIVERS				
8.1	Engazonnement	m²	40		
8.6.1	Percement de mur extérieur	U	1		
				SOUS-TOTAL 8 :	

9	FIN DE CHANTIER				
9.1	Plan de récolement informatisé de l'installation (Autocad) et notice de fonctionnement de l'installation	F	1		
				SOUS-TOTAL 9 :	

RECAPITULATIF CDPGF
 Les quantités sont communiquées à titre indicatif ; l'entreprise soumissionnaire s'engageant sur un prix global et forfaitaire, il lui appartient de vérifier ces quantités et, s'il le juge nécessaire, les modifier avant son engagement.
 L'entreprise et réputée s'être rendu sur le site du projet et avoir pris connaissance de toutes les conditions de réalisation

TOTAL TRAVAUX € HT
 TVA (10%)

TOTAL TRAVAUX € TTC

A, Le,